

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: KALINOVO SŠ - INTERIER + EXTERIER

Objekt: KALINOVO SŠ - INTERIER + EXT...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 9. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

1	311208405	Dodatočná izolácia vlhkého muriva injektážou Sikamur InjectoCream pre hrúbku muriva do 150 mm "M 116" 5,30 Súčet	m	5,300 5,300 5,300		
2	311208430	Dodatočná izolácia vlhkého muriva injektážou Sikamur InjectoCream pre hrúbku muriva do 500 mm "M116" 13,50*2 "M120" 10,35+7,26+10,00 Súčet	m	54,610 27,000 27,610 54,610		
3	311208435	Dodatočná izolácia vlhkého muriva injektážou Sikamur InjectoCream pre hrúbku muriva do 600 mm	m	13,500		
4	342273150	MVC a tenkovrstvové lepidlo PORFIX 150x250x500 P2-500 HL	m2	3,500		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

5	612462321	Vnútrotný sanačný systém stien Weber - Terranova, podkladný nástrek weber.san presto 100, ručné nanášanie krytie 100%	m2	219,540		
6	612462323	Vnútrotný sanačný systém stien Weber - Terranova, štuková omietka weber.san presto 300, ručné nanášanie hr. 3 mm	m2	219,540		
7	612462324	Vnútrotný sanačný systém stien Weber - Terranova, sanačná omietka weber.san presto 200, ručné nanášanie hr. 20 mm	m2	439,080		
8	622472006	Príprava podkladu pod vnútrotné omietky	m2	219,540		
9	631312141	Doplnenie existujúcich mazaní prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách "rhy pre ÚK + rozvod vody" 210,00*0,24*0,20 Súčet	m3	10,080 10,080 10,080		
10	631591135	Násyp pod plávajúce alebo tepelne izolačné vrstvy podláh hr. do 20 mm - podklad z perlitu	m2	147,000		
11	632452286	Cementový poter zo suchých zmesí pevnosti v tlaku 30 MPa (vhodný aj ako spádový poter) hr. 30 mm "M116" 72,90 Súčet	m2	72,900 72,900 72,900		
12	642942111	Osadzovanie zárubní alebo rámov dverových oceľ. lisovaných aj z uholníkov bez dverových krídiel na akúkoľvek cement. maltu s vybetónovaním prahu v zárubni a s osadením špalíkov alebo lát pre drevený prah, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000		
13	5533194500	ČASTI A PREFABRIKÁTY KOVOVÉ, KOMBINOVANÉ Zárubne oceľová CgU 80x197x10cm P	ks	1,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: KALINOVO SŠ - INTERIER + EXTERIER

Objekt: KALINOVO SŠ - INTERIER + EXT...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 9. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
14	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového, s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	219,540		
15	941941291	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového, s podlahami, príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	219,540		
16	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	219,540		
17	943955021	Montáž lešeňovej podlahy, s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi, výšky do 10 m	m2	219,540		
18	943955191	Montáž lešeňovej podlahy, príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia pre všetky výšky do 40 m	m2	219,540		
19	943955821	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	219,540		
20	974042576	Vysekanie rýh v betónovej alebo v inej monolitckej dlažbe s betónovým podkladom do hĺbky 200 mm a šírky do 300 mm - 0,132 t	m	173,000		
21	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	219,540		
22	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	35,500		
23	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	35,500		
24	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	35,500		
25	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	35,500		
26	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	35,500		

99 Presun hmôt HSV

27	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m	t	94,150		
----	-----------	--	---	--------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

28	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti, náterivami a tmelmi za studena na ploche vodorovnej náterom penetračným	m2	147,750		
29	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sadoch	t	0,042		
30	711131102	Položenie geotextílie alebo tkaniny vodorovne	m2	147,750		
31	693110001300	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA	m2	186,470		
32	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti pásmi pritavením na ploche vodorovnej NAIP	m2	147,750		
33	628330000100	Pás asfaltový ELASTOBIT PV TOP FIX 52 sivý, pre jednvrstvé hydroizolačné systémy, ICOPAL	m2	186,470		
34	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: KALINOVO SŠ - INTERIER + EXTERIER

Objekt: KALINOVO SŠ - INTERIER + EXT...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 9. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

713 Izolácie tepelné

35	713122131	Montáž tepelnej izolácie bežných stavebných konštrukcií podláh polystyrénom kladeným do lepidla	m2	147,750		
36	283750000400	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 20 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	m2	299,940		
37	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%			

763 Konštrukcie - drevostavby

38	763135055	Podhlady sadrokartónové - kazetové RIGIPS 600 x 600 mm hrana A (konštrukcia viditeľná), typ GYPTONE Qattro 20	m2	145,320		
39	998763403	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky nad 7 do 24 m	%			

766 Konštrukcie stolárske

40	766641161	Montáž plastových dverí vchodových, so zárubňou 1 bm obvodu montáže (0,80+2,00)*2 Súčet	m	5,600 5,600 5,600		
41	61167000100R	Plastové dvere	ks	1,000		
42	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	1,000		
43	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa	ks	1,000		
44	998766202	Presun hmôt pre stolárske konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

767 Konštrukcie doplnkové kovové

45	767630001	Montáž a demontáž výplní + pre okná oba parapety + obmurovanie výplní otvorov "okno 1" (1,50+2,10)*2 Súčet	m	7,200 7,200 7,200		
46	6114110040	Dodávka okien a dverí+zamurovanie staveb.otvoru "okno 1" 1,50*2,10 Súčet	m2	3,150 3,150 3,150		
47	998767202	Presun hmôt pre kovové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

775 Podlahy vlysové a parketové

48	775550060	Montáž podlahy z viacvrstvových drevených lamiel položená voľne	m2	74,850		
49	611980002500	Laminátové parkety KRONOSPAN KRONOSTEP, lxšxhr 1285x195x8,1 mm	m2	79,980		
50	775592141	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej pod plávajúce podlahy penovej hr. 3 mm	m2	79,980		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: KALINOVO SŠ - INTERIER + EXTERIER

Objekt: KALINOVO SŠ - INTERIER + EXT...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 9. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
51	283230008600	Podložka Mirelon z PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm, AZ FLEX	m2	80,000		
52	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch do výšky nad 6 do 12 m	%			

776 Podlahy povlakové

53	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	147,750		
54	776420010	Lepenie podlahových soklíkov z PVC	m	39,400		
		"M116" 39,40		39,400		
		Súčet		39,400		
55	283410017900	Soklová PVC lišta DSL 60, ochranný lem 5 mm, BRENO	m	4,019		
		39,4*0,102 "Přepočítané koeficientom množstva		4,019		
		Súčet		4,019		
56	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou	m2	147,750		
57	776521100	Zhotovenie povlakových podláh PVC homogénnych lepením v pásach	m2	72,900		
		"M116" 72,90		72,900		
		Súčet		72,900		
58	284110002500	Podlaha PVC homogénna antistatická iQ Toro SC, hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34/43, 5x 10 ⁴ < R < 10 ⁶ Ohm, TARKETT	m2	75,087		
		72,9*1,03 "Přepočítané koeficientom množstva		75,087		
		Súčet		75,087		
59	776990105	Príprava podkladu pred zhotovením povlakových podláh vysávaním	m2	72,900		
		"M116" 72,90		72,900		
		Súčet		72,900		
60	776990110	Príprava podkladu pred zhotovením povlakových podláh penetrovaním	m2	72,900		
		"M116" 72,90		72,900		
		Súčet		72,900		
61	776992121	Príprava podkladu pred zhotovením povlakových podláh tmelenie podkladu úprava prasklín a nerovností hr. 3 mm	m2	72,900		
		"M116" 72,90		72,900		
		Súčet		72,900		
62	776992123	Príprava podkladu pred zhotovením povlakových podláh nivelačná stierka hr. 1 mm	m2	72,900		
		"M116" 72,90		72,900		
		Súčet		72,900		
63	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

781 Obklady

64	781441018	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200 x 200 mm	m2	3,360		
		"obklad okolo umývadiel M 107 + M 120" 2*1,20*1,40		3,360		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: KALINOVO SŠ - INTERIER + EXTERIER

Objekt: KALINOVO SŠ - INTERIER + EXT...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 9. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
Súčet				3,360		
65	597640000400	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxx 200x200x14 mm	m2	3,427		
3,36*1,02 "Přepočítané koeficientom množstva				3,427		
Súčet				3,427		
66	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

784 Maľby

67	784410010	Oblepenie vypínačov, zásuviek, zariadení páskou do výšky 3,80 m	ks	16,000		
"miestností 107, 107B, 116, 120 * priemerne 4 vypínače a zásuvky na miestnosť" 4*4				16,000		
Súčet				16,000		
68	6243000001	PAPIERE A KARTŮNY ZUŠLACHTENÉ BALEP Maliarska páska 12mm x 50m	ks	0,471		
69	784410500	Prebrúsenie a oprášenie povrchov jemnozrnných do výšky 3,80 m	m2	321,648		
70	784451261	Maľby z maliarskych zmesí práškových bez pačok. jednofar. jednonásobné v miestn. výšky do 3, 80 m	m2	219,000		
71	784454050	Maľba z maliarskych zmesí Caparol, ručne nanášaná, dekoratívna disperzná lazúra Deco lasur na podklad jemnozrnný do výšky 3,80 m	m2	219,000		

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže + zásuvky, vypínače

72	210203051	Montáž LED panelu do kazetového stropu 600x600 mm	ks	62,000		
73	348130002400	LED panel 600x600 mm studená biela 48W	ks	62,000		

Celkom